

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT DESONERADO | CUSTO UNIT NÃO DESONER. |
|-------------------|------------|--|-----------|---------|--------------------------|----------------------------|
| Composição | 001 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA, ESTILO RIPADO, DIÂMETRO DE 50CM, CAPACIDADE MÍNIMA DE 90L, INCLUSIVE SUPORTE E TAMPA, CHUMBADA COM CONCRETO, EM SOLO. | UN | | 951,13 | 1.000,22 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8681 | 0,00 | 27,42 |
| SINAPI | 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5787 | 0,00 | 20,40 |
| SINAPI | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0,0222 | 0,00 | 603,48 |
| SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,0012 | 0,00 | 88,03 |
| COTAÇÃO | 001 | LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA, RIPADA, COM BASE E TAMPA COR PRETA, CAPACIDADE MAIOR QUE 90L | UN | 1 | 690,17 | 690,17 |
| COTAÇÃO | 002 | SUPORTE PARA LIXEIRA, EM MADEIRA PLÁSTICA, ALTURA DE 1,50M | UN | 1 | 260,96 | 260,96 |
| Composição | 002 | GUARDA CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,00M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", ESPESSURA DOS TUBOS DE 1,50MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO TIPO PARABOL. | M | | 132,53 | 402,18 |
| SINAPI-I | 1332 | CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 0,896 | 0,00 | 12,03 |
| SINAPI-I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0,065 | 0,00 | 35,72 |
| SINAPI-I | 11964 | PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOL, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 3,333 | 0,00 | 3,69 |
| COTAÇÃO | 003 | TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, DIÂMETRO 3/4", ESP=1,5MM | M | 5,59 | 10,87 | 10,87 |
| COTAÇÃO | 004 | TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, DIÂMETRO 1", ESP=1,5MM | M | 2,1 | 14,80 | 14,80 |
| COTAÇÃO | 005 | TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, DIÂMETRO 1.1/4", ESP=1,5MM | M | 0,926 | 18,73 | 18,73 |
| COTAÇÃO | 006 | TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, DIÂMETRO 1.1/2", ESP=1,5MM | M | 1,03 | 22,67 | 22,67 |
| SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,526 | 0,00 | 20,81 |
| SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5,51 | 0,00 | 27,24 |
| Composição | 003 | GUARDA CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO TIPO PARABOL. | M | | 153,76 | 423,41 |
| SINAPI-I | 1332 | CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 0,896 | 0,00 | 12,03 |
| SINAPI-I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0,065 | 0,00 | 35,72 |
| SINAPI-I | 11964 | PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOL, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 3,333 | 0,00 | 3,69 |
| COTAÇÃO | 003 | TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, DIÂMETRO 3/4", ESP=1,5MM | M | 6,25 | 10,87 | 10,87 |
| COTAÇÃO | 009 | TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, DIÂMETRO 1", ESP=2,0MM | M | 2,023 | 17,92 | 17,92 |
| COTAÇÃO | 010 | TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, DIÂMETRO 1.1/4", ESP=2,0MM | M | 0,926 | 22,79 | 22,79 |
| COTAÇÃO | 011 | TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, DIÂMETRO 1.1/2", ESP=2,0MM | M | 1,03 | 27,66 | 27,66 |
| SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,526 | 0,00 | 20,81 |
| SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5,51 | 0,00 | 27,24 |
| Composição | 004 | INSTALAÇÃO DE BALANÇO DUPLO, CHUMBADO EM CONCRETO, EM SOLO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO; | UN | | 0,00 | 246,21 |
| COTAÇÃO | 013 | BALANÇO DUPLO, EM FERRO, COM PINTURA EM PÓ ELETROSTÁTICA, COLORIDO, ALTURA MÍNIMA DE 2,00M | UN | 0 | 1.216,33 | 1.216,33 |
| SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,0125 | 0,00 | 88,03 |
| SINAPI | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0,22 | 0,00 | 603,48 |
| SINAPI | 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,4934 | 0,00 | 20,40 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,9868 | 0,00 | 27,42 |
| Composição | 005 | INSTALAÇÃO DE GANGORRA DUPLA, CHUMBADO EM CONCRETO, EM SOLO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO | UN | | 0,00 | 196,94 |
| COTAÇÃO | 015 | GANGORRA DUPLA, EM FERRO, COM PINTURA EM PÓ ELETROSTÁTICA, COLORIDO, MÍNIMO 2,00M DE COMPRIMENTO | UN | 0 | 1.166,00 | 1.166,00 |
| SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,0113 | 0,00 | 88,03 |
| SINAPI | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0,1188 | 0,00 | 603,48 |
| SINAPI | 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,6517 | 0,00 | 20,40 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3,3034 | 0,00 | 27,42 |
| Composição | 006 | INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR, CHUMBADO EM CONCRETO, EM SOLO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO | UN | | 0,00 | 122,79 |
| COTAÇÃO | 014 | ESCORREGADOR, EM FERRO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, COLORIDO, MÍNIMO 2,00M DE COMPRIMENTO | UN | 0 | 1.216,33 | 1.216,33 |
| SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,0007 | 0,00 | 88,03 |
| SINAPI | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0,088 | 0,00 | 603,48 |
| SINAPI | 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,9255 | 0,00 | 20,40 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,851 | 0,00 | 27,42 |
| Composição | 007 | INSTALAÇÃO DE GIRA-GIRA, CHUMBADO EM CONCRETO, EM SOLO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO | UN | | 0,00 | 93,40 |
| COTAÇÃO | 016 | GIRA-GIRA, EM FERRO, COM PINTURA EM PÓ ELETROSTÁTICA, COLORIDO, DIÂMETRO MÍNIMO DE 150CM (8 LUGARES) | UN | 0 | 1.288,23 | 1.288,23 |
| SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,0061 | 0,00 | 88,03 |
| SINAPI | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0,11025 | 0,00 | 603,48 |
| SINAPI | 88316 | SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3502 | 0,00 | 20,40 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7003 | 0,00 | 27,42 |
| Composição | 008 | INSTALAÇÃO DE BRINQUEDO DE MOLA, CHUMBADO EM CONCRETO, EM SOLO. EXCLUSIVE FORNECIMENTO | UN | | 0,00 | 93,40 |

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER. |
|-------------------|----------------|---|-----------|----------|---------------|---------------|
| COTAÇÃO | 017 | BRINQUEDO DE MOLA FABRICADO EM PLÁSTICO RETOMOLDADO OU FIBRA | UN | 0 | 1.805,00 | 1.805,00 |
| SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,0061 | 0,00 | 88,03 |
| SINAPI | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0,11025 | 0,00 | 603,48 |
| SINAPI | 88316 | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3502 | 0,00 | 20,40 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7003 | 0,00 | 27,42 |
| Composição | 009 | LASTRO DE PÓ DE PEDRA, COM LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA (BASE EM PÓ DE PEDRA EXISTENTE) | M3 | | 0,00 | 35,52 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,03 | 0,00 | 27,42 |
| SINAPI | 88316 | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,34 | 0,00 | 20,40 |
| SINAPI | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,03 | 0,00 | 11,48 |
| SINAPI | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,03 | 0,00 | 0,61 |
| Composição | 010 | REQUADRO DE GUIAS / MEIO FIO DE CANTEIROS E PASSEIOS, EM ARGAMASSA, ACABAMENTO DESEMPENADO, COM CANTOS CHANFRADOS / ARREDONDADOS, INCLUSO REESTRUTURAÇÕES PONTUAIS | M2 | | 0,00 | 76,03 |
| SINAPI-I | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0,5 | 0,00 | 0,72 |
| SINAPI | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0,0359 | 0,00 | 656,38 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,09 | 0,00 | 27,42 |
| SINAPI | 88316 | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,09 | 0,00 | 20,40 |
| Composição | 011 | REFLETOR LED 200W, IP66, MÍNIMO 19.000 LUMENS, INSTALADO EM POSTE DE ILUMINAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | | 219,16 | 266,32 |
| cotação | 023 | REFLETOR LED 200W, IP66, MÍNIMO 19.000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR FRIA 6500K | UN | 1 | 219,16 | 219,16 |
| SINAPI-I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0,042 | 0,00 | 5,55 |
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7888 | 0,00 | 25,65 |
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7888 | 0,00 | 33,86 |
| Composição | 012 | ELETRODUTOR FLEXÍVEL EM PEAD, DIÂMETRO 25MM, INSTALAÇÃO EM POSTE DE ILUMINAÇÃO. | M | | 0,00 | 9,90 |
| SINAPI-I | 40400 | ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIÂMETRO 25 MM | M | 1,1 | 0,00 | 1,92 |
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,131 | 0,00 | 25,65 |
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,131 | 0,00 | 33,86 |
| Composição | 013 | EXECUÇÃO DE FURO E SOLDA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE DE ILUMINAÇÃO | UN | | 0,00 | 120,07 |
| SINAPI-I | 1332 | CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 1,8 | 0,00 | 12,03 |
| SINAPI-I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0,065 | 0,00 | 35,72 |
| SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 0,00 | 27,24 |
| SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 0,00 | 20,81 |
| SINAPI | 34641-1 | CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | | 0,00 | 100,50 |
| SINAPI-I | 34641 | CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA | UN | 1 | 0,00 | 90,93 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1384 | 0,00 | 27,42 |
| SINAPI | 88316 | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1088 | 0,00 | 20,40 |
| SINAPI | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 0,0141 | 0,00 | 253,54 |
| Composição | 014 | REFLETOR LED 100W, IP66, MÍNIMO 9.000 LUMENS, FIXADO EM ESPETO UNIVERSAL PARA REFLETOR, MODELO DNI 6914, INSTALADO SOBRE SOLO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | | 80,40 | 115,66 |
| cotação | 024 | REFLETOR LED 100W, IP66, MÍNIMO 9.000 LUMENS, TEMPERATURA DE COR FRIA 6500K | UN | 1 | 52,63 | 52,63 |
| cotação | 025 | ESPETO UNIVERSAL PARA REFLETORES E HOLOFOTES, MODELO DNI 6914 | UN | 1 | 27,77 | 27,77 |
| SINAPI-I | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0,042 | 0,00 | 5,55 |
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5888 | 0,00 | 25,65 |
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5888 | 0,00 | 33,86 |
| Composição | 015 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM PEAD, DN 25, ENTERRADO, PARA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | | 0,00 | 6,10 |
| SINAPI-I | 40400 | ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIÂMETRO 25 MM | M | 1,1 | 0,00 | 1,92 |
| SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0672 | 0,00 | 25,65 |
| SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0672 | 0,00 | 33,86 |
| Composição | 016 | INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND PLÁSTICO, COM MONTAGEM, CHUMBADO SOBRE BLOCOS DE CONCRETO, COM USO DE PARAFUSO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8" | UN | | 0,00 | 346,93 |
| SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,040425 | 0,00 | 88,03 |
| SINAPI | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0,282975 | 0,00 | 603,48 |
| SINAPI-I | 11964 | PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 6 | 0,00 | 3,69 |
| SINAPI | 88316 | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 0,00 | 20,40 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 0,00 | 27,42 |
| Composição | 017 | GUARDA CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 70 CM, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", ESPESSURA DE 1,50MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO TIPO PARABOLT. | M | | 90,59 | 360,24 |
| SINAPI-I | 1332 | CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 0,896 | 0,00 | 12,03 |
| SINAPI-I | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIÂMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0,065 | 0,00 | 35,72 |
| SINAPI-I | 11964 | PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 3,333 | 0,00 | 3,69 |
| COTAÇÃO | 003 | TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, DIÂMETRO 3/4", ESP=1,5MM | M | 4,33125 | 10,87 | 10,87 |

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER. |
|---------|--------|---|---------|---------|------------|--------------|
| COTAÇÃO | 004 | TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, DIÂMETRO 1", ESP=1,5MM | M | 2,156 | 14,80 | 14,80 |
| COTAÇÃO | 005 | TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, DIÂMETRO 1.1/4", ESP=1,5MM | M | 0,62 | 18,73 | 18,73 |
| COTAÇÃO | 006 | TUBO DE AÇO INDUSTRIAL, DIÂMETRO 1.1/2", ESP=1,5MM | M | | 22,67 | 22,67 |
| SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,526 | 0,00 | 20,81 |
| SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5,51 | 0,00 | 27,24 |
| | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------|------------|---|-----------|--------|---------------|---------------|
| Composição | 018 | BANCO ESTILO FRANCÊS, COM ASSENTO EM MADEIRA NOBRE E ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 150X70X60 CM, INSTALAÇÃO SOBRE BLOCO DE CONCRETO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO PARABOLT DIÂMETRO 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | | 501,48 | 656,60 |
| cotação | 026 | BANCO ESTILO FRANCÊS C/ ASSENTO EM MADEIRA NOBRE E ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 150X70X60 CM | UN | 1 | 501,48 | 501,48 |
| SINAPI-I | 11964 | PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 4 | 0,00 | 3,69 |
| SINAPI | 88316 | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 0,00 | 20,40 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 0,00 | 27,42 |
| SINAPI-I | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0,016 | 0,00 | 88,03 |
| SINAPI | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0,1056 | 0,00 | 603,48 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------|--|-----------|-------|-------------|--------------|
| SINAPI | 88489-1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA (GUIAS), DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | | 0,00 | 14,42 |
| SINAPI-I | 7356 | TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0,33 | 0,00 | 23,94 |
| SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,187 | 0,00 | 27,40 |
| SINAPI | 88316 | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,069 | 0,00 | 20,40 |

| | | | | | | |
|-------------------|------------|---|-----------|-------|-------------|---------------|
| Composição | 019 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 2,00 X 1,125 M, COM FIXAÇÃO EM ESTRUTURA DE MADEIRA | M2 | | 0,00 | 318,61 |
| SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO) | M2 | 1 | 0,00 | 225,00 |
| SINAPI-I | 4400 | CAIBRO NÃO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA | M | 3 | 0,00 | 20,83 |
| SINAPI-I | 5061 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0,035 | 0,00 | 21,75 |
| SINAPI | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,008 | 0,00 | 26,48 |
| SINAPI | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,015 | 0,00 | 25,47 |
| SINAPI | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0,01 | 0,00 | 440,86 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,71 | 0,00 | 27,42 |
| SINAPI | 88316 | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,29 | 0,00 | 20,40 |

| | | | | | | |
|-------------------|------------|---------------------------------------|-----------|------|-------------|-------------|
| Composição | 020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | | 0,00 | 0,40 |
| SINAPI | 88316 | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,02 | 0,00 | 20,40 |

| | | | | | | |
|-------------------|------------|---|-----------|-----|-------------|---------------|
| Composição | 021 | PORTAO DE CORRER EM AÇO GALVANIZADO, GRADIL EM TUBOS VERTICAIS DE 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM TRILHO E ROLDANAS | M2 | | 0,00 | 745,08 |
| SINAPI-I | 37562 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | 1 | 0,00 | 660,52 |
| SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 0,00 | 27,24 |
| SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 0,00 | 20,81 |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 0,00 | 27,42 |
| SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 0,3 | 0,00 | 30,33 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------|------------|--|-----------|---|-------------|---------------|
| Composição | 022 | PORTAO DE ABRIR / GIRO EM AÇO GALVANIZADO, GRADIL EM TUBOS VERTICAIS DE 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M2 | | 0,00 | 588,22 |
| SINAPI-I | 4948 | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | M2 | 1 | 0,00 | 540,17 |
| SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 0,00 | 27,24 |
| SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 0,00 | 20,81 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------------------|------------|--|-----------|-----|-------------|--------------|
| Composição | 023 | PLANTIO DE MOREIA BRANCA | UN | | 4,66 | 13,45 |
| SINAPI-I | 3123 | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | KG | 0,1 | 0,00 | 4,51 |
| SINAPI-I | 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | KG | 0,1 | 0,00 | 1,25 |
| SINAPI | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2 | 0,00 | 20,72 |
| SINAPI | 88316 | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2 | 0,00 | 20,40 |
| Cotação | 029 | MUDA DE MOREIA BRANCA 40CM | UN | 1 | 4,66 | 4,66 |

| | | | | | | |
|-------------------|------------|--|-----------|-----|--------------|---------------|
| Composição | 024 | PLANTIO DE SUNPATIENS | M2 | | 77,00 | 114,24 |
| SINAPI-I | 3123 | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | KG | 0,3 | 0,00 | 4,51 |
| SINAPI-I | 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | KG | 2,4 | 0,00 | 1,25 |
| SINAPI | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8 | 0,00 | 20,72 |
| SINAPI | 88316 | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8 | 0,00 | 20,40 |
| Cotação | 030 | MUDA DE SUNPATIENS, DIVERSAS CORES | UN | 20 | 3,85 | 3,85 |

| | | | | | | |
|-------------------|------------|--|-----------|------|--------------|--------------|
| Composição | 025 | PLANTIO DE BUXINHO BOLA | UN | | 49,01 | 59,86 |
| SINAPI-I | 3123 | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | KG | 0,1 | 0,00 | 4,51 |
| SINAPI-I | 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | KG | 0,1 | 0,00 | 1,25 |
| SINAPI | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,25 | 0,00 | 20,72 |
| SINAPI | 88316 | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,25 | 0,00 | 20,40 |
| Cotação | 028 | MUDA DE BUXINHO BOLA | UN | 1 | 49,01 | 49,01 |

| | | | | | | |
|-------------------|------------|---------------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| Composição | 026 | PLANTIO DE LAVANDA | M2 | | 77,00 | 116,07 |
|-------------------|------------|---------------------------|-----------|--|--------------|---------------|

| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | DESONERADO | NÃO DESONER. |
|----------|--------|--|---------|---------|------------|--------------|
| SINAPI-I | 3123 | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | KG | 0,3 | 0,00 | 4,51 |
| SINAPI-I | 38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | KG | 2,4 | 0,00 | 1,25 |
| SINAPI | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8 | 0,00 | 20,72 |
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,89 | 0,00 | 20,40 |
| Cotação | 031 | MUDA DE LAVANDA | UN | 20 | 3,85 | 3,85 |



Data

Responsável Técnico: Gustavo Olinquevicz
 CREA/CAU: CREA Visto-SC 188.144-0